



Коммерческое предложение по объекту:

Метраж:

50

Дата:

24.07.2020

Наименование работ:	Ед. изм.	Учтено по работам:	Учтено по материалам:	Стоимость работ:	Стоимость материалов:	Всего, грн	Кол-во:	Итого по работам:	Итого по материалам:	Итого, грн
РАЗБОРКА И КЛАДКИ СТЕН										
Разборка стен из газобетона толщиной 100 мм	м ²	Разборка, сбор мусора в мешки, вынос на улицу / паркинг	Мешки для мусора, расходный материал	170,72		170,72		-	-	-
АЛМАЗНАЯ РЕЗКА, ШТРОБЛЕНИЕ, УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ И ГНЁЗД										
Штробление сечением до 40 мм	м.пог.	Штробление, сбор мусора в мешки, вынос на улицу / паркинг	Мешки для мусора, расходный материал	80,00		80,00		-	-	-
Штробление сечением до 60 мм	м.пог.	Штробление, сбор мусора в мешки, вынос на улицу / паркинг	Мешки для мусора, расходный материал	90,00		90,00		-	-	-
Штробление сечением до 120 мм	м.пог.	Штробление, сбор мусора в мешки, вынос на улицу / паркинг	Мешки для мусора, расходный материал	110,00		110,00		-	-	-
Сверление отверстий в железобетонных стенах и плитах перекрытия до 100мм	шт	Сверление, сбор мусора в мешки, вынос на улицу / паркинг	Мешки для мусора, расходный материал	300,00		300,00		-	-	-
Сверление отверстий в кирпичных и газобетонных перегородках (сантехника)	шт	Сверление, сбор мусора в мешки, вынос на улицу / паркинг	Мешки для мусора, расходный материал	120,00		120,00		-	-	-
Сверление отверстий в кирпичных и газобетонных перегородках (электрика)	шт	Сверление, сбор мусора в мешки, вынос на улицу / паркинг	Мешки для мусора, расходный материал	90,00		90,00		-	-	-
Устройство ниш в стене для встроенных электро- и сантехнических шкафов	шт	Устройство ниш, сбор мусора в мешки, вынос на улицу / паркинг	Мешки для мусора, расходный материал	450,00		450,00		-	-	-
КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК, УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК										
Кладка стен и перегородок из газобетона толщиной 100 мм	м ²	Кладка газоблоков на клею, армирование, заполнение примыканий монтажной пеной	Газобетон, клей, арматура, пена монтажная, крепежные элементы, расходный материал	160,00	320,00	480,00		-	-	-
Кладка стен и перегородок из газобетона толщиной 150 мм	м ²	Кладка газоблоков на клею, армирование, заполнение примыканий монтажной пеной	Газобетон, клей, арматура, пена монтажная, крепежные элементы, расходный материал	180,00	450,00	630,00		-	-	-
Кладка стен и перегородок из газобетона толщиной 200 мм	м ²	Кладка газоблоков на клею, армирование, заполнение примыканий монтажной пеной	Газобетон, клей, арматура, пена монтажная, крепежные элементы, расходный материал	210,00	570,00	780,00		-	-	-
Кладка стен и перегородок из газобетона толщиной 300 мм	м ²	Кладка газоблоков на клею, армирование, заполнение примыканий монтажной пеной	Газобетон, клей, арматура, пена монтажная, крепежные элементы, расходный материал	260,00	900,00	1 160,00		-	-	-
Кладка стен и перегородок из газобетона толщиной 400 мм	м ²	Кладка газоблоков на клею, армирование, заполнение примыканий монтажной пеной	Газобетон, клей, арматура, пена монтажная, крепежные элементы, расходный материал	280,00	1 100,00	1 380,00		-	-	-
Устройство армоперемычек над проёмами шириной до 1 м в газобетонных перегородках толщиной 100 мм	м.пог.	Устройство штроб в газоблоках, установка арматуры, заливка клеём, установка перемычек над проёмами	Клей, арматура, расходный материал	150,00	120,00	270,00		-	-	-
Устройство металлических перемычек над проёмами шириной до 1 м в существующих кирпичных и газобетонных перегородках толщиной до 120 мм	м.пог.	Изготовление перемычек из металлических уголков и полосы, грунтовка, установка перемычек над проёмами	Уголок, полоса, расходный материал	180,00	150,00	330,00		-	-	-
УСТРОЙСТВО ПРОЁМОВ В СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЕРЕГОРОДКАХ										
Устройство проёма шириной до 1 м в кирпичной перегородке толщиной 120 мм	проём	Резка перегородки по периметру проёма, устройство перемычки, разборка существующей перегородки, сбор мусора в мешки, вынос на улицу / паркинг	Уголок, полоса, мешки для мусора, расходный материал	2 200,00	300,00	2 500,00		-	-	-





Устройство проёма шириной до 1 м в газобетонный перегородке толщиной 100 мм	проем	Резка перегородки по периметру проёма, устройство перемычки, разборка существующей перегородки, сбор мусора в мешки, вынос на улицу / паркинг	Уголок, полоса, мешки для мусора, расходный материал	1 400,00	200,00	1 600,00	-	-	-
ГИПСОКАРТОННЫЕ РАБОТЫ									
Устройство одноуровневых гипсокартонных потолков (один слой ГК, каркас одноуровневый)	м ²	Устройство каркаса из профилей, крепление гипсокартонных плит к профилям, шпаклёвка и проклейка стеклолентой швов	Гипсокартон, профиля, грунтовка, лента армировочная, шпаклёвки, метизы, расходный материал	180,00	190,00	370,00	-	-	-
Устройство одноуровневых гипсокартонных потолков (один слой ГК, каркас двухуровневый)	м ²	Устройство каркаса из профилей, крепление гипсокартонных плит к профилям, шпаклёвка и проклейка стеклолентой швов	Гипсокартон, профиля, грунтовка, лента армировочная, шпаклёвки, метизы, расходный материал	190,00	200,00	390,00	-	-	-
Обшивка стен гипсокартоном в один слой классический способ	м ²	Устройство каркаса из профилей, крепление гипсокартонных плит к профилям, шпаклёвка и проклейка стеклолентой швов	Гипсокартон, профиля, грунтовка, лента армировочная, шпаклёвки, метизы, расходный материал	180,00	160,00	340,00	-	-	-
Обшивка стен гипсокартоном в один слой по каркасу из перегородочного профиля	м ²	Устройство каркаса из профилей, крепление гипсокартонных плит к профилям, шпаклёвка и проклейка стеклолентой швов	Гипсокартон, профиля, грунтовка, лента армировочная, шпаклёвки, метизы, расходный материал	210,00	230,00	440,00	-	-	-
Устройство однослойных гипсокартонных перегородок толщиной 125 мм	м ²	Устройство каркаса из профилей, крепление гипсокартонных плит к профилям, шпаклёвка и проклейка стеклолентой швов	Гипсокартон, профиля, грунтовка, лента армировочная, шпаклёвки, метизы, расходный материал	230,00	310,00	540,00	-	-	-
Устройство однослойных гипсокартонных перегородок толщиной 100 мм	м ²	Устройство каркаса из профилей, крепление гипсокартонных плит к профилям, шпаклёвка и проклейка стеклолентой швов	Гипсокартон, профиля, грунтовка, лента армировочная, шпаклёвки, метизы, расходный материал	210,00	280,00	490,00	-	-	-
Устройство однослойных гипсокартонных перегородок толщиной 75 мм	м ²	Устройство каркаса из профилей, крепление гипсокартонных плит к профилям, шпаклёвка и проклейка стеклолентой швов	Гипсокартон, профиля, грунтовка, лента армировочная, шпаклёвки, метизы, расходный материал	210,00	250,00	460,00	-	-	-
Устройство второго слоя потолка/ стены/ перегородки из гипсокартона	м ²	Крепление второго слоя гипсокартонных плит	Гипсокартон, метизы, расходный материал	80,00	70,00	150,00	-	-	-
Устройство узких участков гипсокартонных конструкций (потолки, стены)	м.пог.	Устройство каркаса из профилей, крепление гипсокартонных плит к профилям, шпаклёвка и проклейка стеклолентой швов	Гипсокартон, профиля, грунтовка, лента армировочная, шпаклёвки, метизы, расходный материал	150,00	140,00	290,00	-	-	-
Устройство узких участков гипсокартонных конструкций (перегородки)	м.пог.	Устройство каркаса из профилей, крепление гипсокартонных плит к профилям, шпаклёвка и проклейка стеклолентой швов	Гипсокартон, профиля, грунтовка, лента армировочная, шпаклёвки, метизы, расходный материал	170,00	180,00	350,00	-	-	-
Обшивка узких участков гипсокартонных конструкций вторым слоем гипсокартона	м.пог.	Крепление второго слоя гипсокартонных плит	Гипсокартон, метизы, расходный материал	60,00	50,00	110,00	-	-	-
Обшивка гипсокартоном инсталляции (площадь до 1 м ²)	м ²	Устройство каркаса из профилей, крепление гипсокартонных плит к профилям, шпаклёвка и проклейка стеклолентой швов	Гипсокартон, профиля, грунтовка, лента армировочная, шпаклёвки, метизы, расходный материал	650,00	600,00	1 250,00	-	-	-
Устройство подвесных потолков типа Армстронг	м ²	Разметка потолка, крепление подвесов, установка профилей, укладка плит в пазы профилей	Тяга подвеса, уголок, профиля, дюбеля, плита Армстронг, расходный материал	130,00	250,00	380,00	-	-	-
ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									





Утепление (звукоизоляция) подвесных потолков минватой 50 мм	м ²	Подрезка по размеру, монтаж ваты	Минвата, расходный материал	90,00	90,00	180,00		-	-	-
Утепление (звукоизоляция) гипсокартонных перегородок минватой 50 мм	м ²	Подрезка по размеру, монтаж ваты	Минвата, расходный материал	70,00	80,00	150,00		-	-	-
Утепление (звукоизоляция) гипсокартонных стен минватой 50 мм	м ²	Подрезка по размеру, монтаж ваты	Минвата, расходный материал	70,00	80,00	150,00		-	-	-
Звукоизоляция потолков и стен сэндвич-панелями ЗИПС-Вектор	м ²	Монтаж креплений, установка шумоизоляционного материала, крепление гипсокартонных плит к панелям, шпаклёвка и проклейка стеклолентой швов	Крепления, вибростек, герметик, сэндвич-панель ЗИПС-Вектор, гипсокартон Саундлайн-ГКЛА, гипсокартон, грунтовка, лента армировочная, шпаклёвки, метизы, расходный материал	250,00	1 350,00	1 600,00		-	-	-
Шумоизоляция стояков	м.пог.	Порезка изолирующего материала, укладка, крепление хомутами, проклейка стыков клеевой лентой	Техноакустик, хомут, клеевая лента, расходный материал	80,00	80,00	160,00		-	-	-
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ										
Штукатурка гипсовая стен по маякам (слой до 20 мм)	м ²	Грунтование, установка маяков, приготовление раствора, нанесение раствора на стены с выравниванием	Грунтовка, маяки, штукатурная смесь, расходный материал	160,00	110,00	270,00		-	-	-
Штукатурка гипсовая стен по маякам (слой до 30 мм)	м ²	Грунтование, установка маяков, приготовление раствора, нанесение раствора на стены с выравниванием	Грунтовка, маяки, штукатурная смесь, расходный материал	160,00	150,00	310,00		-	-	-
Штукатурка гипсовая стен по маякам (радиусная)	м ²	Грунтование, установка маяков, приготовление раствора, нанесение раствора на стены с выравниванием	Грунтовка, маяки, штукатурная смесь, расходный материал	220,00	150,00	370,00		-	-	-
Штукатурка гипсовая потолка по маякам (до 3 см)	м ²	Грунтование, установка маяков, приготовление раствора, нанесение раствора на потолок с выравниванием	Грунтовка, маяки, штукатурная смесь, стеклосетка, расходный материал	350,00	150,00	500,00		-	-	-
Штукатурка гипсовыми смесями узких участков стен и потолков	м.пог.	Грунтование, установка маяков, приготовление раствора, нанесение раствора на поверхность с выравниванием	Грунтовка, маяки, штукатурная смесь, расходный материал	130,00	100,00	230,00		-	-	-
Армирование сеткой	м ²	Поклейка армирующей сетки	Стеклосетка, расходный материал	50,00	15,00	65,00		-	-	-
Установка перфоуголка	м.пог.	Установка перфоуголка	Перфоуголок, расходный материал	30,00	12,00	42,00		-	-	-
Заделка штроб после прокладки электрики	м.пог.	Заделка штроб	Гипс	60,00	20,00	80,00		-	-	-
ШПАТЛЁВочНЫЕ РАБОТЫ										
Поклейка стеклохолста	м ²	Поклейка стеклохолста	Стеклохолст, клей, расходный материал	80,00	25,00	105,00		-	-	-
Шпатлёвка потолков	м ²	Грунтование, шпатлевание, шлифование	Наждачная бумага, грунтовка, шпаклёвка, расходный материал	190,00	50,00	240,00		-	-	-
Шпатлёвка стен под обои (стеклохолст)	м ²	Грунтование, шпатлевание, шлифование	Наждачная бумага, грунтовка, шпаклёвка, расходный материал	130,00	45,00	175,00		-	-	-
Шпатлёвка стен под покраску	м ²	Грунтование, шпатлевание, шлифование	Наждачная бумага, грунтовка, шпаклёвка, расходный материал	160,00	45,00	205,00		-	-	-
Шпатлёвка стен под покраску с клейкой стеклохолста	м ²	Грунтование, шпатлевание, поклейка стеклохолста, грунтование, шпатлевание, шлифование	Наждачная бумага, грунтовка, шпаклёвка, финиш паста, расходный материал	210,00	120,00	330,00		-	-	-
Шпатлёвка стен радиусная (под обои)	м ²	Грунтование, шпатлевание, шлифование	Наждачная бумага, грунтовка, шпаклёвка, расходный материал	200,00	50,00	250,00		-	-	-
Шпатлёвка стен радиусная по гипсокартону (под покраску)	м ²	Грунтование, шпатлевание, шлифование	Наждачная бумага, грунтовка, шпаклёвка, расходный материал	200,00	50,00	250,00		-	-	-





Шпатлівка стен радіусная по штукатурке (под покраску)	м ²	Грунтование, шпатлевание, поклейка стеклохолста, грунтование, шпатлевание, шлифование	Наждачная бумага, грунтовка, шпаклёвка, расходный материал	260,00	80,00	340,00		-	-	-
ПОТОЛОЧНЫЙ ДЕКОР										
Поклейка багетов из пенополистирола (до 60 мм)	м.пог.	Грунтование основания под багет, зарезка углов, поклейка багетов, заделка швов, затирка, грунтовка, покраска	Грунтовка, клей для багетов, финиш-паста, краска Италия, расходный материал	80,00	30,00	110,00		-	-	-
Поклейка багетов из полиуретана (до 60 мм)	м.пог.	Грунтование основания под багет, зарезка углов, поклейка багетов, заделка швов, затирка, грунтовка, покраска	Грунтовка, клей для багетов, финиш-паста, краска Италия, расходный материал	170,00	60,00	230,00		-	-	-
Поклейка угловых элементов для багетов из пенополистирола (до 60 мм)	шт	Грунтование основания под угловой элемент, поклейка, заделка швов, затирка, грунтовка, покраска	Грунтовка, клей для багетов, финиш-паста, краска Италия, расходный материал	80,00	20,00	100,00		-	-	-
Поклейка угловых элементов для багетов из полиуретана (до 60 мм)	шт	Грунтование основания под угловой элемент, поклейка, заделка швов, затирка, грунтовка, покраска	Грунтовка, клей для багетов, финиш-паста, краска Италия, расходный материал	150,00	30,00	180,00		-	-	-
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ										
Облицовка стен керамической плиткой 200x500	м ²	Сортировка и нарезка плитки, грунтование, облицовка, заполнение швов, очистка облицовочной поверхности	Грунтовка, клей, крестики, клинышки, затирка, расходный материал	330,00	130,00	460,00		-	-	-
Облицовка полов керамической плиткой 400x400 традиционным способом	м ²	Сортировка и нарезка плитки, грунтование, облицовка, заполнение швов, очистка облицовочной поверхности	Грунтовка, клей, крестики, клинышки, затирка, расходный материал	330,00	130,00	460,00		-	-	-
Облицовка полов керамической плиткой 150x600 традиционным способом	м ²	Сортировка и нарезка плитки, грунтование, облицовка, заполнение швов, очистка облицовочной поверхности	Грунтовка, клей, крестики, клинышки, затирка, расходный материал	330,00	130,00	460,00		-	-	-
Облицовка рабочей стенки кухни керамической плиткой 100x200	м.пог.	Сортировка и нарезка плитки, грунтование, облицовка, заполнение швов, очистка облицовочной поверхности	Грунтовка, клей, крестики, клинышки, затирка, расходный материал	330,00	70,00	400,00		-	-	-
Устройство плинтусов из плитки (до 10 см)	м.пог.	Сортировка и нарезка плитки, грунтование, облицовка, заполнение швов, очистка облицовочной поверхности	Грунтовка, клей, крестики, клинышки, затирка, расходный материал	170,00	30,00	200,00		-	-	-
Облицовка поверхностей мозаичной плиткой	м ²	Сортировка и нарезка плитки, грунтование, облицовка, заполнение швов, очистка облицовочной поверхности	Грунтовка, клей, крестики, клинышки, затирка, расходный материал	550,00	150,00	700,00		-	-	-
Облицовка поверхностей декоративным фризом	м.пог.	Сортировка и нарезка плитки, грунтование, облицовка, заполнение швов, очистка облицовочной поверхности	Грунтовка, клей, крестики, клинышки, затирка, расходный материал	330,00	70,00	400,00		-	-	-





Облицовка стен декоративным камнем	м ²	Сортировка и нарезка камня, грунтование, облицовка, заполнение швов, очистка облицовочной поверхности	Грунтовка, клей, крестики, клинышки, затирка, расходный материал	450,00	150,00	600,00		-	-	-
Подрезка торцов плитки под угол 45°	м.пог.	Подрезка торцов плитки под угол 45°	Расходный материал		200,00	200,00		-	-	-
Сверление отверстий в плитке	шт	Разметка отверстий, сверление	Расходный материал		100,00	100,00		-	-	-
ПОЛЫ										
Обмазочная гидроизоляция	м ²	Нанесение гидроизоляционной смеси	Грунтовка, смесь, расходный материал	80,00	80,00	160,00		-	-	-
Черновая стяжка полов толщиной до 40±50 мм (сухие смеси)	м ²	Установка маяков, подготовка основы, грунтование, приготовление раствора, укладка и выравнивание раствора, увлажнение водой	Грунтовка, маяки, смесь для стяжки, расходный материал	150,00	250,00	400,00		-	-	-
Черновая стяжка полов толщиной до 100 мм (цементно-песчаный раствор)	м ²	Установка маяков, подготовка основы, грунтование, приготовление раствора, укладка и выравнивание раствора, увлажнение водой	Грунтовка, маяки, цемент, песок, расходный материал	150,00	250,00	400,00		-	-	-
Устройство выравнивающей стяжки самовыравнивающейся смесью	м ²	Подготовка основы, грунтование, приготовление раствора, заливка самовыравнивающейся смесью	Грунтовка, смесь для стяжки, расходный материал	150,00	250,00	400,00		-	-	-
Утепление полов экструдированным пенополистиролом 30 мм	м ²	Подготовка основы, грунтование, приготовление клея, укладка утеплителя	Грунтовка, клей, дюбель-зонтик, экструдированный пенополистирол, расходный материал	90,00	200,00	290,00		-	-	-
Армирование стяжки сварной сеткой	м ²	Укладка армосетки	Армосетка, вязальная проволока, расходный материал	40,00	80,00	120,00		-	-	-
Устройство напольного покрытия из линолеума	м ²	Подготовка основы, грунтование, приготовление клея, укладка напольного покрытия	Грунтовка, клей, расходный материал	70,00	70,00	140,00		-	-	-
Устройство напольного покрытия из ламината	м ²	Подготовка основы, укладка подложки и напольного покрытия	Подложка, скотч, расходный материал	90,00	30,00	120,00		-	-	-
Устройство напольного покрытия из паркетной доски плавающим способом (традиционная укладка)	м ²	Подготовка основы, укладка подложки и напольного покрытия	Подложка, скотч, расходный материал	150,00	80,00	230,00		-	-	-
Монтаж прямых алюминиевых стыковочных планок	м.пог.	Монтаж прямых алюминиевых стыковочных планок	Крепёжно-расходный материал		100,00	100,00		-	-	-
Установка пластиковых плинтусов	м.пог.	Нарезка плинтусов по размерам, установка плинтусов	Крепёжно-расходный материал		70,00	70,00		-	-	-
Установка МДФ плинтусов	м.пог.	Нарезка плинтусов по размерам, установка плинтусов	Крепёжно-расходный материал		120,00	120,00		-	-	-
ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ										
Покраска стен/ потолка/ обоев в 2 слоя	м ²	Грунтование, покраска	Грунт, краска Италия, расходный материал	80,00	80,00	160,00		-	-	-
Поклейка обоев на флизелиновой основе	м ²	Грунтование, разметка, порезка, поклейка	Грунт, клей, расходный материал	100,00	20,00	120,00		-	-	-
Поклейка обоев на бумажной основе	м ²	Грунтование, разметка, порезка, поклейка	Грунт, клей, расходный материал	110,00	20,00	130,00		-	-	-
Поклейка фотообоев	м ²	Грунтование, разметка, порезка, поклейка	Грунт, клей, расходный материал	300,00	20,00	320,00		-	-	-
Поклейка ламината на стены	м ²	Очистка основы, грунтование, нарезка ламината по размерам, монтаж, проклеивание швов	Грунт, клей, расходный материал	320,00	40,00	360,00		-	-	-
Установка декоративных уголков	м.пог.	Порезка и поклейка уголков	Клей, расходный материал		70,00	70,00		-	-	-





ОКНА, ДВЕРИ										
Заливка стяжки под подоконник	м.пог.	Заливка смеси под подоконник	Смесь цементная, грунтовка, расходный материал	120,00	80,00	200,00		-	-	-
Монтаж одностворчатых металлических дверных блоков	шт	Монтаж коробки, навеска дверного полотна, установка фурнитуры, заделка щелей монтажной пеной, установка наличников	Монтажный комплект		2 200,00	2 200,00		-	-	-
Монтаж одностворчатых межкомнатных дверных блоков	шт	Монтаж коробки, навеска дверного полотна, установка фурнитуры, заделка щелей монтажной пеной, установка наличников	Монтажный комплект		1 100,00	1 100,00		-	-	-
Монтаж двухстворчатых межкомнатных дверных блоков	шт	Монтаж коробки, навеска дверного полотна, установка фурнитуры, заделка щелей монтажной пеной, установка наличников	Монтажный комплект		1 700,00	1 700,00		-	-	-
Монтаж одностворчатых межкомнатных раздвижных дверных блоков	шт	Монтаж коробки и раздвижной системы, установка дверного полотна и фурнитуры, заделка щелей монтажной пеной, установка наличников	Монтажный комплект		1 500,00	1 500,00		-	-	-
Монтаж металлопластиковых оконных/ дверных/ витражных блоков	м ²	Монтаж металлопластиковых блоков, установка отливов, подоконников, москитных сеток, заделка щелей монтажной пеной	Монтажный комплект		650,00	650,00		-	-	-
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
Прокладка канализационного лежака d40÷50	м.пог.	Прокладка труб, установка фитингов	Трубы канализационные, фитинги, расходный материал	150,00	150,00	300,00		-	-	-
Прокладка труб водоснабжения d16÷20	м.пог.	Прокладка труб, установка фитингов	Трубы водоснабжения, фитинги, расходный материал	60,00	40,00	100,00		-	-	-
Разводка сантехточек (канализационная труба - до 2 м.пог./точка; водопроводная труба - до 3 м.пог./точка)	точка	Сверление/ пробивка отверстий, штробление, прокладка труб, заделка отверстий и штроб, установка фитингов	Трубы водоснабжения и канализации, фитинги, расходный материал	950,00	550,00	1 500,00		-	-	-
Монтаж и подключение радиаторов	шт	Монтаж и подключение радиаторов	Паковочный материал		350,00	350,00		-	-	-
Установка смесителей	шт	Установка смесителей	Шланги, паковочный материал	300,00	250,00	550,00		-	-	-
Установка установочных смесителей	шт	Установка установочных смесителей	Паковочный материал		1 800,00	1 800,00		-	-	-
Установка и подключение стандартной ванны	шт	Установка и подключение стандартной ванны	Паковочный материал		700,00	700,00		-	-	-
Установка и подключение душевой кабины	шт	Установка и подключение душевой кабины	Паковочный материал		1 600,00	1 600,00		-	-	-
Установка и подключение умывальника с тумбой	шт	Установка и подключение умывальника с тумбой	Паковочный материал		700,00	700,00		-	-	-
Установка и подключение полотенцесушителя	шт	Установка и подключение полотенцесушителя	Паковочный материал		450,00	450,00		-	-	-
Установка и подключение унитаза	шт	Установка и подключение унитаза	Шланг, паковочный материал	600,00	250,00	850,00		-	-	-
Установка и подключение установочных систем	шт	Установка и подключение установочных систем	Паковочный материал		700,00	700,00		-	-	-
Установка и подключение стиральной машины	шт	Установка и подключение стиральной машины	Паковочный материал		300,00	300,00		-	-	-
Установка и подключение бойлера	шт	Установка и подключение бойлера	Паковочный материал		700,00	700,00		-	-	-
Монтаж трапа	шт	Монтаж трапа	Паковочный материал		300,00	300,00		-	-	-
Установка ревизионных люков	шт	Установка ревизионных люков	Расходный материал		100,00	100,00		-	-	-





ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
Прокладка кабеля 3х1,0	м.пог.	Прокладка кабеля	Кабель, крепёж	30,00	10,00	40,00		-	-	-
Прокладка кабеля 3х1,5	м.пог.	Прокладка кабеля	Кабель, крепёж	30,00	15,00	45,00		-	-	-
Прокладка кабеля 3х2,5	м.пог.	Прокладка кабеля	Кабель, крепёж	30,00	20,00	50,00		-	-	-
Прокладка кабеля 3х4	м.пог.	Прокладка кабеля	Кабель, крепёж	30,00	35,00	65,00		-	-	-
Прокладка интернет-кабеля	м.пог.	Прокладка кабеля	Кабель, крепёж	30,00	10,00	40,00		-	-	-
Прокладка гофротрубы	м.пог.	Прокладка гофротрубы	Гофротруба	30,00	5,00	35,00		-	-	-
Установка подрозетников	шт	Установка подрозетников	Подрозетник, гипс, расходный материал	60,00	15,00	75,00		-	-	-
Разводка электроточки (розетки, выключатели, освещение) - до 10 м.пог. кабеля/точка	точка	Штробление, сверление, установка подрозетников, прокладка кабелей	Подрозетники, кабеля, гипс, крепёжно-расходный материал	140,00	160,00	300,00		-	-	-
Монтаж автоматов	шт	Монтаж автоматов	Расходный материал		150,00	150,00		-	-	-
Монтаж УЗО	шт	Монтаж УЗО	Расходный материал		200,00	200,00		-	-	-
Монтаж реле напряжения	шт	Монтаж реле напряжения	Расходный материал		200,00	200,00		-	-	-
Монтаж щита (внутри помещения) на 24 автомата	шт	Монтаж щита (внутри помещения) на 24 автомата	Щит на 24 автомата	300,00	400,00	700,00		-	-	-
Монтаж щита (внутри помещения) на 36 автоматов	шт	Монтаж щита (внутри помещения) на 36 автоматов	Щит на 36 автоматов	400,00	550,00	950,00		-	-	-
Монтаж щита (внутри помещения) на 48 автоматов	шт	Монтаж щита (внутри помещения) на 48 автоматов	Щит на 48 автоматов	500,00	650,00	1 150,00		-	-	-
Монтаж розетки/ выключателя	точка	Монтаж розетки/ выключателя	Расходный материал		70,00	70,00		-	-	-
Монтаж трансформатора освещения	шт	Монтаж трансформатора освещения	Расходный материал		70,00	70,00		-	-	-
Монтаж трансформатора ЛЭД-ленты	шт	Монтаж трансформатора ЛЭД-ленты	Расходный материал		70,00	70,00		-	-	-
Прокладка ЛЭД-ленты	м.пог.	Прокладка ЛЭД-ленты	Расходный материал		70,00	70,00		-	-	-
Прокладка ЛЭД-ленты с профилем и рассеивателем	м.пог.	Прокладка ЛЭД-ленты с профилем и рассеивателем	Расходный материал		160,00	160,00		-	-	-
Монтаж врезного потолочного светильника	шт	Монтаж врезного потолочного светильника	Расходный материал		200,00	200,00		-	-	-
Монтаж бра	шт	Монтаж бра	Расходный материал		200,00	200,00		-	-	-
Монтаж люстры	шт	Монтаж люстры	Расходный материал		350,00	350,00		-	-	-
Монтаж трека	м.пог.	Монтаж трека	Расходный материал		160,00	160,00		-	-	-
Монтаж светильников на трек	шт	Монтаж светильников на трек	Расходный материал		160,00	160,00		-	-	-
Монтаж врезного линейного светильника	м.пог.	Монтаж врезного линейного светильника	Расходный материал		300,00	300,00		-	-	-
Монтаж датчика электрического тёплого пола	шт	Монтаж датчика электрического тёплого пола	Расходный материал		160,00	160,00		-	-	-
Устройство электрического тёплого пола	м ²	Устройство электрического тёплого пола	Самонагревающийся кабель, датчик теплого пола	400,00	1 000,00	1 400,00		-	-	-
Монтаж электровентилятора	шт	Монтаж электровентилятора	Расходный материал		150,00	150,00		-	-	-
Навеска и подключение зеркала с подсветкой	шт	Навеска и подключение зеркала с подсветкой	Расходный материал		400,00	400,00		-	-	-
СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ										
Уборка помещений от мелкого бытового и строительного мусора	м ² убираемой площади	Уборка помещений от мелкого бытового и строительного мусора	Мусорные мешки		50,00	50,00		-	-	-
Упаковка плёнок окон и дверей	проём	Упаковка плёнкой окон и дверей	Плёнка укрывочная, лента малярная	50,00	30,00	80,00		-	-	-
Упаковка плёнок витражей	проём	Упаковка плёнкой витражей	Плёнка укрывочная, лента малярная	100,00	80,00	180,00		-	-	-
Спуск мусора (до 30 кг) пешком	мешок x этаж	Спуск мусора (до 30 кг) пешком			20,00	20,00		-	-	-
Спуск крупногабаритного мусора пешком	шт x этаж	Спуск крупногабаритного мусора пешком			100,00	100,00		-	-	-
Погрузка и вывоз строительного мусора (Газель 1,5 т)	машина	Погрузка строительного мусора на машину, вывоз на свалку			1 200,00	1 200,00		-	-	-
Погрузка и вывоз строительного мусора (ЗИЛ 5 т)	машина	Погрузка строительного мусора на машину, вывоз на свалку			2 200,00	2 200,00		-	-	-





Подъём стройматериалов (до 30 кг) пешком	шт x этаж	Подъём стройматериалов пешком		20,00	20,00		-	-	-
Подъём крупногабаритных стройматериалов пешком	шт x этаж	Подъём стройматериалов пешком	Стоимость указана ОТ	100,00	100,00		-	-	-
Сантехнические подготовительные работы: установка с подключением к существующим сетям крана и унитаза	комплекс	Подключение холодной воды и унитаза с установкой	Металлопластиковая труба, фитинги, кран, гофра канализационная, унитаз	1 500,00	1 500,00		-	-	-
Устройство временного электроснабжения	комплекс	Подключение к существующей электросети с установкой щитка на 2 модуля, автоматов, розеток	Щит на 2 модуля, автоматы, кабель, розетки	1 000,00	1 000,00		-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ, ГРН									
Итого по смете, \$	курс	26,8					0,00	0,00	0,00
Итого по смете \$/м.кв.	м.кв.	50					0,00	0,00	0,00

ПРИМЕЧАНИЯ:

Доставка стройматериалов оплачивается по факту

Стоимость конструкции, ширина которой меньше 500 мм, считается в м.пог.

Стоимость работ и материалов в м.пог. равна стоимости м²х0,7

